

**Tabla N°92  
Cronograma Base  
SC-08-54**

Etapa	Obra (Tipo)	Código	Descripción	Monto Inversión Total (UF)	Año Inicio	Año Término
Producción	Capacidad	SC-08-54-2033-DDAA	Gestión para Constitución de DDAA Q=5 L/s	125	2033	2033
	Capacidad	SC-08-54-2033-203	Construcción Pozo CH04. Profundidad 200 m, diámetro 14"	9.523	2033	2033
	Capacidad	SC-08-54-2033-303	Habilitación Pozo CH04 Q= 5,0 L/s; Hm=100 m. Incluye Impulsión HDPE D=200 mm; L= 200 m y Grupo Generador	3.116	2033	2033
<b>TOTAL ETAPA PRODUCCION</b>				<b>12.764</b>		
Distribución	Capacidad	SC-08-54-2035-401	Construcción Estanque Doña Rosa 03 V= 75 m3	2.003	2035	2035
<b>TOTAL ETAPA DISTRIBUCION</b>				<b>2.003</b>		
Recolección	Capacidad	SC-08-54-2027-351	Ampliación PEAS Doña Rosa en Q=13 L/s @ 20 m	2.241	2027	2027
<b>TOTAL ETAPA RECOLECCIÓN</b>				<b>2.241</b>		
Disposición	Capacidad	SC-08-54-2029-1006A	Aumento de capacidad tratamiento preliminar PTAS Mariposas en Q = 16,0 l/s	1.711	2029	2029
	Capacidad	SC-08-54-2033-1006	Aumento de capacidad tratamiento biológico PTAS Las Mariposas en Q = 2,0 l/s	5.544	2033	2033
	Capacidad	SC-08-54-2029-1006B	Aumento de capacidad desinfección PTAS Mariposas en Q = 16,0 l/s	1.109	2029	2029
	Capacidad	SC-08-54-2029-351	Ampliación PEAS PTAS Mariposas en Q=15 L/s @ 7,9 m	2.555	2029	2029
<b>TOTAL ETAPA DISPOSICION</b>				<b>10.919</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>27.927</b>		

  
**GERENTE GENERAL  
AGUAS SAN PEDRO S.A.**

San Pedro de la Paz, diciembre 2022

